

Voorwaarden t.b.v. samenbouwen en / of koppelen op locatie door Ned Air bv:



Inclusief	Opname op locatie door Ned Air
Inclusief	Levering van de kastdelen en/of onderdelen zal niet afgeladen zijn op het opgegeven afleveradres, mits bereikbaar over de verharde weg (exclusief de eilanden).

Exclusief	Horizontaal en verticaal transport
In het geval van een LBK met een warmtewiel: Als na opname door Ned Air blijkt dat het wiel niet in 1 deel geleverd kan worden zullen deze extra kosten geheel voor rekening van de klant zijn.	
<p>Alle materialen en/of kastdelen dienen bij aanvang van het samenbouwen en/of koppelen op locatie aanwezig te zijn in de ruimte waar de LBK wordt gepositioneerd. De locatie waar de LBK gepositioneerd moet worden, dient waterpas en een vlakke en voldoende stevige ondergrond te hebben.</p> <p>Als dit niet mogelijk is, zal in overleg met Ned Air worden bepaald wat het werkbare alternatief wordt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zijn geheel voor rekening van de klant.</p>	
<p>Het samenbouwen en/of koppelen op locatie dient op een veilige wijze door Ned Air te kunnen geschieden. Hiervoor zijn de VCA-richtlijnen van toepassing. Wanneer er niet op een veilige wijze (volgens deze richtlijnen) kan worden geproduceerd, zal er niet worden gestart met het samenbouwen en/of koppelen, totdat dit wel veilig kan. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zijn geheel voor rekening van de klant.</p>	
Als er op onderdelen van deze voorwaarden wordt afgeweken (na overleg tussen de betreffende verkoper van Ned Air en de klant/projectleider), dan zullen de wijzigingen schriftelijk vastgelegd en bevestigd worden.	
<p>In het geval van een geïntegreerde regeling zal er altijd een assistentie bij het in bedrijf stellen uitgevoerd moeten worden.</p> <p>Na het afronden van de samenbouw kan er nog geen functionele test gedaan worden.</p> <p>Tijdens de in bedrijf stelling wordt gelijktijdig de functionele test gedaan.</p>	